COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSOFUNDACIÓN QUITALMAHUE
Eyzaguirre 2879 Fono- 22-852 1092
Puente Alto
planificacionessanalfonso@gmail

Guía n°6 septiembre – Sistema mixto

Asignatura/Módulo	**E.P.E**
Docente	**Jorge Zavala R.**
Nombre estudiante	
Curso	**3° medio B - Electricidad**
Fecha de entrega	**30 de septiembre 2021**
OA 1	*Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diseños, diagramas y proyectos de instalación eléctricos.*

Actividad

A usted lo contratan para que realice el diseño y posteriormente ejecute las obras de un taller de servicio que tiene 6 metros de frente y 9 metros de fondo.

- Circuito 1, tiene 10 lámparas fluorescentes de 3 x 40 watts cada una
- Circuito 2, tiene 10 enchufes normales.
- Circuito 3, tiene 8 enchufes de fuerza.

a.- Completar cuadro de cargas del taller de servicio de acuerdo a los circuitos existentes.

b.- Indique al menos 15 materiales separados en: accesorios, aparatos y artefactos.

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO

T.D.A.	CTO.	PORT. 100W	ENCH. 100W	ENCH. 500W	OTROS	TOTAL CENT.	POT. KW	PROTECCION		CANALIZACION		UBICACION
								DIF.	DISY.	COND. mm2	DUCTO Ø	
TOTAL												